PEDIDO DE SERVIÇOS - PLANILHA DE CUSTOS - RESTAURO EMERGENCIAL CASA DA FLOR

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Adjunta de Cultura							
Item	Serviços	X	Ficha	Unidade	Quant	unitário	total
01							
01.01	Elaboração de Mapeamento de Danos, a ser realizado sobre fotogrametria digital (ortofoto), para registro, em imagem ortogonal, em verdadeira grandeza, do estágio atual de conservação de todos os paramentos ornamentados de muralhas e da edificação.	1		Ud	1,00		
01.02	Caracterização química, mineralógica e microestrutural das argamassas de suporte dos embrechados (por exames de laboratório	3		Ud	1,00		
01.03	Elaboração do Plano de Conservação Preliminar, em resposta às características levantadas pelo mapeamento das duas etapas anteriores	1		Ud	1,00		
01.04	Treinamento de dois auxiliares de restauração nos ofícios de higienização e consolidação tratados neste escopo de trabalho (em meia jornada cada, em sistema de execução prática, por método mestreaprendiz)	1		Ud	1,00	0,00	0,00
	Total ítem 01						
02	Ações de conservação e restauro						
02.01	Consolidações preliminares emergenciais necessárias (considerando casos mais graves, apontados pelo mapeamento de danos);	1		Vb	1,00		
02.02	Proposta de catalogação e registro de desprendimentos ocasionais e/ou recolhimento de elementos dispersos pelas imediações da casa;	1		Vb	1,00		
02.03	Remoção (química e/ou mecânica) de infestação orgânica sobre os enfeites, considerando a diferença de suportes e aplicação de biocida;	1		Vb	1,00		
02.04	Operações de limpeza de acordo com os diversos suportes (execução de testes de solubilidade preliminares). Obs: Deve se evitar ações de varrição para evitar perdas maiores de fragmentos que possam estar soltos;	1		Vb	1,00		
02.05	Consolidação de suportes dos fragmentos;	1		Vb	1,00		
02.06	Fixação das peças desprendidas e previamente mapeadas;	1		Vb	1,00		
02.07	Fixação de blocos testemunhos;	1		Vb	1,00		
02.08	Hidrofugação geral de muralhas e testes preliminares para esta etapa	1		Vb	1,00		
	Total ítem 2						
03	Plano de conservação preventiva e continuada						
03.01	Elaboração de novo Mapeamento integral em fotogametria digital (ortofoto), após conclusão dos serviços, para geração de base de comparação automatizada futura, na etapa de monitoramento;	1		vb	1,00		
03.02	Entrega do Plano de Conservação Preventiva e Continuada para a Casa da Flor, contemplando caderno de orientações técnicas, contendo as rotinas objetivas de verificação periódica e conservação preventiva dos elementos da Casa da Flor a ser implementada após os serviços de conservação em curso. As propostas que compõem o plano deverão ser elaboradas em conjunto com a equipe do IPHAN ,que acompanhará os procedimentos, devendo prever: Definição de uma rotina (temporal e metodológica) para a identificação, recolhimento, catalogação e guarda de peças desprendidas dos ornamentos; Definição de materiais, misturas, equipamentos e métodos de higienização e reintegrações simples (sempre sob orientação do IPHAN), para que possa ser executada de maneira permanente por conservador local em serviço continuado. Esta etapa deverá prever a quantificação para o período de 2 anos dos insumos necessários aos trabalhos do restaurador; Definição da rotina (periodicidade, materiais e técnicas) para o processo de hidrofugação	1		vb	1,00		
	Total ítem 3						
	TOTAL ESTIMADO						
	CONSULTA: JEQUITIBÁ RESTAURO						
DATA	RESPONSÁVEL PELO PEDIDO				SECRETÁRIO		
15/07/2020	Vanessa de Almeida P. Pinto mat-30318				Profª Edúcia M. dos Santos Secretária Adjunta MAT 7498-3		